

	-
	PRESUPUESTO REVISADO
	RESUMEN GENERAL DE ITEMS
	Fecha Impresión: Sat Mar 07 2026

CAPITULO: 01 - PRELIMINARES

A.P.U: 01010001 - DEMOLICIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000001	DEMOLICIÓN	M2	1	0	\$ 51.000,00	\$ 51.000,00	250
000030	COMPOUND T	BO	45	78.9	\$ 0,00	\$ 0,00	20126.25
000032	PRUEBA3	AN	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	0
Total A.P.U		M2	250		\$ 51.000,00	\$ 12.750.000,00	

A.P.U: 01020016 - CAMPAMENTO PROVISIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000025	CAMPAMENTO PROVISIONAL	GL	1	0	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	1
Total A.P.U		GL	1		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	

A.P.U: 01020017 - ACCESOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000026	ADECUACION Y ACCESO PATIOS	GL	1	0	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00	1
Total A.P.U		GL	1		\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00	

A.P.U: 01030018 - COMISION DE TOPOGRAFIA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000027	COMISION DE TOPOGRAFIA	DI	1	0	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	10
Total A.P.U		DI	10		\$ 650.000,00	\$ 6.500.000,00	

CAPITULO: 02 - EXCAVACIONES Y LLENOS

A.P.U: 02010002 - EXCAVACIÓN A MAQUINA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000002	CARGUE Y BOTADA A MAQUINA EXTERNA	M3	1	0	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	8500.32
000003	LIMPIEZA DE VOLQUETAS	GL	0.1	5	\$ 5.500,00	\$ 577,50	892.53
Total A.P.U		M3	8500.32		\$ 42.577,50	\$ 361.922.374,80	

A.P.U: 02010013 - EXCAVACION VIGAS DE FUNDACION

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000023	M DE O EXCAVACION VIGAS DE FUNDACION	M3	1	0	\$ 35.200,25	\$ 35.200,25	152.36
Total A.P.U		M3	152.36		\$ 35.200,25	\$ 5.363.110,09	

CAPITULO: 03 - FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN

A.P.U: 03010004 - CONCRETO ANILLOS PILAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000008	CONCRETO HECHO EN OBRA 2500	M3	0.12	5	\$ 269.760,90	\$ 33.989,87	151.2
Total A.P.U		M2	1200		\$ 33.989,87	\$ 40.787.844,00	

A.P.U: 03020015 - MURO CONTENCION

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000004	CONCRETO HECHO EN OBRA 3000	M3	1	0	\$ 412.814,89	\$ 412.814,89	65
000024	MDO MURO DE CONTENCION	M2	1	0	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	65
Total A.P.U		M2	65		\$ 454.814,89	\$ 29.562.967,85	

CAPITULO: 04 - ESTRUCTURA

A.P.U: 04010003 - LOSA ALIGERADA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000004	CONCRETO HECHO EN OBRA 3000	M3	0.17	5	\$ 412.814,89	\$ 73.687,46	285.6
000007	M DE O VACIADO LOSA ALIGERADA	M2	1	0	\$ 62.100,00	\$ 62.100,00	1600
000011	BOMBEO CONCRETO	M3	0.17	0	\$ 30.000,00	\$ 5.100,00	272
Total A.P.U		M2	1600		\$ 140.887,46	\$ 225.419.936,00	

A.P.U: 04010014 - COLUMNAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000029	M DE O ARMADO Y VACIADO COLUMNAS	ML	1	0	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	150
000030	COMPOUND T	BO	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	0
Total A.P.U		ML	150		\$ 150.000,00	\$ 22.500.000,00	

A.P.U: 04020019 - PISO EN CONCRETO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000004	CONCRETO HECHO EN OBRA 3000	M3	0.18	5	\$ 412.814,89	\$ 78.022,01	36.86
000028	M DE O ARMADO Y VACIADO PLACAS DE PISO	M2	1	0	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	195
Total A.P.U		M2	195		\$ 120.022,01	\$ 23.404.291,95	

CAPITULO: 07 - MAMPOSTERÍA

A.P.U: 07010005 - MURO EN LADRILLO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	VALOR	TOTAL	CANT. T
000009	MORTERO DE PEGA	M3	0.1	0	\$ 285.600,00	\$ 28.560,00	24
Total A.P.U		M2	240		\$ 28.560,00	\$ 6.854.400,00	